



APZĪMĒJUMI

	estrāde		izcērtamie koki
	estrādes deju daļa		demontējamie elementi
	grants iesegums		solīņi ar atkritumu urnām, (sk. GP-7..9)
	ekobruģis		parku apgaismojuma laternas, 14 gab (sk. pielikumu 1, ELT)
	zāliens		zemē iebūvējamās lampas, 9 gab (sk. pielikumu 1, ELT)
	ūdens		prožektorī, 2gab (sk. ELT sadaļu)

DT SADAĻAS PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI:

	- drenu kolektors ar tekņu atzīmēm
	- drenāžas akas
	- lietus ūdens novadīšanas kanāli
	- kabeļu aizsargcaurules
	- sakārtotie grāvji

ELT SADAĻAS PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI:

	- Zemē iebūvēts gaismeklis SITECO CB90 70W
	- Parka gaismeklis 3,5m augstā balstā PHILIPS URBANA FOREST 70W
	- Prožektors 10m augstā balstā 3gab. SITECO A2MIDI 400W
	- Apgaismojuma un spēka tīklu kabeļskapis
	- Apgaismojuma kabelis
	- Apgaismojuma kabelis caurulē Ø110mm, 750N
	- Demontējamie elementi, atslēdzamie kabeli

PIEZĪMES

1. Par 0.000 atzīmi pieņemta estrādes deju platforma, kas Baltijas augstumu sistēmā atbilst +55.5m.
2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Visus izmērus pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt, veikt kontrolmērījumus. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
4. Jebkuras atkāpes no šī projekta, kā arī attiecīgo mezglu un detaļu risinājumus savlaicīgi, pirms materiālu pasūtīšanas un/vai darbu uzsākšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru.

Pasūt.nr. DD-3-13.2/12/39.	Obj.nos. Vasaras brīvdabas estrāde Dundagas pils parkā	Lapa INŽENIERTĪKLU SAVIETOTAIS PLĀNS
Arh. L. Anča	Stadija TP	Lapa GP-4
Būvpr.vad. N.Saulespurēna	Mērogs 1:500	Lapas
		Dat. 06.2013

